

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0.	Propietario:	
0.1	Obra:	Piscina
0.2	Ubicación:	
0.3	Rol:	
0.4	Arquitecto:	

### Descripción del Proyecto.

La obra que contempla éstas especificaciones técnicas, consiste en la construcción de una piscina con un espejo de agua de 32 m<sup>2</sup> en hormigón proyectado con forma libre.

#### 1. Excavaciones

Una vez establecida la forma de la piscina se procederá a la excavación de la misma a máquina, terminándose a mano para dar la forma correcta a la excavación. Se considera la altura máxima de 1,8 mt y la altura mínima en 1,2 mt.

#### 2. Estructura de muros

Se contempla la confección muros y lozas con doble malla ACMA C-188, estucada manual o mecánicamente de acuerdo a las condiciones del proyecto, el mortero será de proporción 1:3 con impermeabilizante SIKA en la proporción recomendada por el fabricante. Se contempla la confección de un rompeolas en todo el borde superior.

Los muros se terminarán afinados a grano perdido.

#### 3. Preparación de superficies

Se contempla realizar un quemado de superficies con una mezcla de agua y ácido muriático, esto con el objeto de eliminar las sales presentes en los estucos y que provocarían problemas en la adherencia de la pintura definitiva.

#### 4. Equipamiento

Se considera la colocación de un foco subacuático de 12 V y 100 (W), cuatro retornos orientables, un skimer, drenó de fondo. La sala de maquinas contempla la bomba de ¾ HP, el filtro marca Jacuzzi y clorador.

---

**5. Escalera y Fulget**

Se contempla la construcción de la escalera dentro del mismo diseño de la piscina, por otra parte se contempla la instalación del fulget en todo el borde superior con un ancho de 50 cm, el color será a elección del cliente.

**6. Pinturas**

Se considera la aplicación de 3 capas de pintura para piscinas marca Chilcorrofin de caucho clorado, la cual será aplicada de acuerdo recomendaciones del fabricante. El color de la pintura será a elección del cliente.

**7. Puesta en marcha**

Se contempla la entrega de la piscina funcionando en óptimas condiciones.

**8. Aseo final**

La obra se entregará limpia y libre de escombros con todos los artefactos funcionando.

**Magna Arquitectura & Construcción**  
**(32)2965575**  
**86824242 - 83617908**

---